



## ООО «Климатическая Компания Цернис»

194223, г. Санкт-Петербург,  
Светлановский пр., д. 43  
Тел.: (812) 703-35-25, 294-48-98  
e-mail: cernis@cernis.ru

---

## Стандартный монтаж сплит-системы.



### В стандартный монтаж сплит-системы входит (включено):

#### Работы:

- бурение одного отверстия для межблочных коммуникаций  $\varnothing$  45 мм глубиной до 800 мм
- монтаж межблочных коммуникаций до 3-х п.м.
- установка внутреннего блока, установка наружного блока на крепкой, прочной стене (бетон, кирпич) на кронштейнах без высотных работ (т.е. на высоте до 3-х метров)
- пусконаладочные работы

#### Материалы:

- межблочные коммуникации (2 медные трубы, межблочный кабель, дренажный шланг) – до 3-х п.м.
- кронштейны наружного блока – 1 пара
- крепёж

#### Примечание:

- отвод дренажа производится к наружному блоку в единой связке с межблочной трассой (самотёком)
- электрическое питание подключается в радиусе до 3-х метров от внутреннего блока (если сплит-система оборудована заводской электрической вилкой, то питание подключается в радиусе длины заводского кабеля)



### Отдельно оплачивается:

- межблочные коммуникации свыше 3-х п.м. и работы по их монтажу
- монтаж межблочных коммуникаций в кабель-канале 60x40 мм и пр.
- установка дренажного насоса при отводе конденсата **не самотёком**
- штробление стены
- бурение дополнительных отверстий в стенах
- установка автоматического выключателя в электрощит
- монтаж дополнительного электрического кабеля
- разбор/сбор навесных потолков
- установка наружного блока с высотными работами на высоте свыше 3-х метров (с 3-х секционной лестницы, методом промышленного альпинизма или при помощи автовышки)
- крепление наружного блока на непорочных стенах, таких как, вентилируемый, "мокрый", стеклянный фасад; сэндвич панели; крепление наружного блока к потолку
- установка защитного козырька для наружного блока системы кондиционирования
- установка антивандальной защиты для наружного блока системы кондиционирования
- установка низкотемпературного «зимнего» комплекта
- иные работы и материалы

**(!) Все дополнительные работы оплачиваются согласно действующему прейскуранту цен ООО «Климатическая Компания Цернис»**

По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться по телефонам:  
**+7 (812) 703-35-25, 294-48-98**